

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej			
1 d.1	KNR 2-02 1611-02 z.sz. 5.24. 9926-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m - przestawienie kolumny	kol.		
		(9 + 1 + 1 + 3) * 2	kol.	28,000	
				RAZEM	28,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych	m2		
		{O1} 9 * 1,4 * 2,55	m2	32,130	
		{O2} 1 * 1,0 * 2,37	m2	2,370	
		{O3} 1 * 1,0 * 1,1	m2	1,100	
		{O4} 3 * 1,0 * 1,4	m2	4,200	
		{O4} 3 * 1,0 * 1,4 {kraty}	m2	4,200	
				RAZEM	44,000
3 d.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	m2		
		{Dz1} 1 * 1,75 * 2,70	m2	4,725	
		{Dz2} 1 * 1,4 * 2,40	m2	3,360	
		{Dz3} 1 * 1,1 * 2,05	m2	2,255	
				RAZEM	10,340
4 d.1	analiza indywidualna	Dostawa stolarki okiennej drewnianej zgodnej z projektem	m2		
		{O1} 9 * 1,4 * 2,55	m2	32,130	
		{O2} 1 * 1,0 * 2,37	m2	2,370	
		{O3} 1 * 1,0 * 1,1	m2	1,100	
		{O4} 3 * 1,0 * 1,4	m2	4,200	
				RAZEM	39,800
5 d.1	analiza indywidualna	Dostawa stolarki drzwiowej drewnianej zgodnej z projektem	m2		
		{Dz1} 1 * 1,75 * 2,70	m2	4,725	
		{Dz2} 1 * 1,4 * 2,40	m2	3,360	
		{Dz3} 1 * 1,1 * 2,05	m2	2,255	
				RAZEM	10,340
6 d.1	KNR-W 4-01 0320-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych stolarki okiennej i drzwiowej w zewnętrznych ścianach z cegieł	m2		
		{O1} 9 * 1,4 * 2,55	m2	32,130	
		{O2} 1 * 1,0 * 2,37	m2	2,370	
		{O3} 1 * 1,0 * 1,1	m2	1,100	
		{O4} 3 * 1,0 * 1,4	m2	4,200	
		{Dz1} 1 * 1,75 * 2,70	m2	4,725	
		{Dz2} 1 * 1,4 * 2,40	m2	3,360	
		{Dz3} 1 * 1,1 * 2,05	m2	2,255	
				RAZEM	50,140
7 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		{O4} 2 * (3 * 1,0 * 1,4) {kraty}	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
8 d.1	KNR-W 4-01 0322-04	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł	gnia zd.		
		16 * 3	gnia zd.	48,000	
				RAZEM	48,000
9 d.1	KNR 4-01 0708-03 analogia	Wykonanie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		{O1} 9 * (1,4 + 2 * 2,55)	m	58,500	
		{O2} 1 * (1,0 + 2 * 2,37)	m	5,740	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{O3} 1 * (1,0 + 2 * 1,1)	m	3,200	
		{O4} 3 * (1,0 + 2 * 1,4)	m	11,400	
		{Dz1} 1 * (1,75 + 2 * 2,70)	m	7,150	
		{Dz2} 1 * (1,4 + 2 * 2,40)	m	6,200	
		{Dz3} 1 * (1,1 + 2 * 2,05)	m	5,200	
				RAZEM	97,390
10 d.1	KNR 4-01 1204-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po montażu stolarki	m		
		poz.9	m	97,390	
				RAZEM	97,390